

Aprobado por Acta de Consejo N°2771. Aprobado por Acta de Junta de Riego RAWSON N°957 de fecha 27/03/17

**CONCURSO DE PRECIOS N°06/2017.**

**APERTURA DE PROPUESTAS:**

**LUGAR: JUNTA DE RIEGO DE RAWSON**

**SITO CALLE PASAJE PATRIA Y CALLE QUIROZ**

**FECHA: 12 de Junio del 2017 - HORA: 12,00 Hs-**

**EXPEDIENTE N° 506-1275-J-17.**

**PRESUPUESTO OFICIAL: \$159.600,00= PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS**

**FORMULARIO DE COTIZACION**

**- OFERTA-**

**DETALLE:**

<u>ITEM:</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>TOTAL</u>
--------------	-----------------	--------------

GLOBAL

- a)- Por los trabajos de MONDA DE INVIERNO DE LOS CANALES, CANAL LOS MOLINOS cauce en tierra e impermeabilizado y entubado, Y CANAL ALTO PEREYRA cauce en tierra, cuyas tareas consisten en LIMPIEZA, DESEMBANQUE, que se encuentren depositado en todo el interior del cauce, incluidos pasantes y sifones hasta asegurar su total limpieza, de forma tal que permita el normal escurrimiento de los caudales que conduce, los trabajos deberán realizarse con mano de obra de personal obrero.
  
- b)- Por los trabajos de DESMONTE de ambas banquinas, en un ancho 0,80 mts medidos desde el borde externo del cauce o (hasta el alambrado) procediéndose a la extracción de cañaverales, montes y si es necesario árboles que no superen los 0,10 cm, **no** pudiendo dejar tocones con una altura mayor a 0,05 mts, sobre el nivel del terreno natural y cualquier otro elemento, los trabajos deberán ejecutarse con mano de obra de personal obrero.

**LONGITUD TOTAL DE MONDA Y LIMPIEZA DE AMBAS MARGENES DE BANQUINAS 7.029 METROS**

**IMPORTE TOTAL GLOBAL COTIZADO \$ .....**

**SON PESOS:.....**

\_\_\_\_\_  
DOMICILIO LEGAL EN LA PCIA. DE SAN JUAN

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROPONENTE